

## **Dodatok č.2**

k Zmluve o dielo zo dňa 23.10.2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 11.12.2012  
(ďalej len „zmluva“)

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### **I. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1 Objednávateľ:**

**Základná umelecká škola**

Štefánikova 99/72

Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Kočišová, riaditeľka

IČO: 36165492

DIČ: 2021439035

Bankové spojenie: VÚB a. s. pobočka Poprad, č. ú.: 1637068955/0200

#### **1.2 Zhotoviteľ:**

**Š&L stav, s.r.o.**

Nám. M. Pajdušáka 4/269, 053 11 Smižany

Štatutárny orgán: Ján Šimonovič, konateľ

Zápis v registri: OR OS Košice, odd. Sro, VI. 15109/V

Zástupca na rokovanie o veciach

zmluvných: Ján Šimonovič

technických: Ján Šimonovič

IČO: 36581305

DIČ: 2021854802

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Spišská Nová Ves

Číslo účtu: 4016077334/7500

Predmetom Dodatku č.2 k zmluve je úprava rozsahu predmetu plnenia zmluvy na zhotovenie diela – stavby „Prístavba objektu ZUŠ Poprad, Francisciho ul.“, z dôvodu potreby realizácie navyše prác, ktoré nebolo možné v čase prípravy stavby predvídať, a ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer v rámci súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa diela, ako aj z dôvodu nerealizovania časti niektorých prác, v dôsledku čoho sa celková cena stavby týmto dodatkom mení.

Zmluvné strany sa dohodli podľa bodu 13.2 zmluvy na zmene pôvodného bodu 5.3 a prílohy č.1 takto:

## V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá bude tvoriť prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

Celková cena diela bez DPH	79 722,65 €
DPH 20%	15 944,53 €
Celková cena diela vrátane DPH	95 667,18 €

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo v znení Dodatku č.1, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok je platný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Poprade dňa 18.12.2012

V Poprade dňa 18.12.2012

Za objednávateľa: ZUŠ Poprad

Za zhotoviteľa: Š&L stav, s.r.o.

**Základná umelecká škola**

Ul. Štefánikova 99/72

058 01 Poprad

ICO: 36 165 492. DIČ: 2021439035

*Kočíšová*

Mgr. Katarína Kočíšová – riaditeľka školy

**Š&L stav**  
stavebná firma  
Nám. M. Pajdušák 1/269, 053 11 Smižany  
ICO: 36581305 IČ DPH: SK 2021854802

*Ján Simonovič*  
Ján Simonovič – konateľ

Š&amp;L stav, s.r.o.

## Súhrnný list stavby - rozpočet

Stavba:	Stavba : Pristavba objektu ZUŠ,,	Odberateľ :	Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade	IČO :	36165492
Miesto :	Poprad,Francisciho ul.	Adresa:	Štefánikova	DIČ :	2021439035
JKSO :			05801 Poprad		

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR - Prehľad podzákaziek stavby

Názov stavby,objektu,častí alebo PS	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Pristavba objektu ZUŠ,,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt : súpis prác	62 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	62 246,15	12 449,23	0,00	74 695,38
....Objekt : vykurovanie	11 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551,24	2 310,25	0,00	13 861,49
....Objekt : zdravotnícké inštalácie	5 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925,26	1 185,05	0,00	7 110,31
<b>Suma spolu:</b>	<b>79 722,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 722,65</b>	<b>15 944,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95 667,18</b>






Š&L Stav, s.r.o.  
Súhrnný list Stavby  
18.12.2012 Smižany  
IČO: 36165492



# Krycí list rozpočtu v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Stavba : Prístavba objektu ZUŠ,,							
Objekt : súpis prác							
JKSO :		Miesto : Poprad, Francisciho ul.	Zmluva č. _____				
			Dňa : 18. <sup>12</sup> 2012				
Odberateľ :	Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade 05801 Poprad , Štefánikova	IČO : 36165492	DIČ : 2021439035 IČ DPH :				
Dodávateľ :	Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany 05311 Smižany , Nám.M.Pajdušáka 4/269	IČO : 36581305	DIČ : 2021854802 IČ DPH : SK 2021854802				
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :				
1 M3 OP		74 695 EUR za M3 OP	1 M 74 695 EUR za M				
1 M2 ZP		74 695 EUR za M2 ZP					
1 M2 UP		74 695 EUR za M2 UP					
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	19 292,11	671,38	19 963,49	6	Práce nadčas	
2	PSV :	11 962,72	9 971,82	21 934,54	7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	20 348,12		20 348,12	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	51 602,95	10 643,20	62 246,15	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C NUS - náklady umiestnenia staby				D ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :				20	Súčet riadkov 16 až 19 :	
Rozpočet : Spracoval : Ján Šimonovič				E Celkové náklady :			
projektant, rozpočtár, cenár :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		62 246,15
Dátum :				22	DPH 20 % z :	62 246,15	12 449,23
Pečiatka :				23			
Podpis :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		74 695,38
odberateľ, obstarávateľ :				F Odpočet - prípočet			
Dátum : 18. 12. 2012				Dátum : 18. 12. 2012			
Pečiatka : <b>Základná umelecká škola</b> Ul. Štefánikova 99/72 058 01 Poprad IČO: 36 165 492, DIČ: 2021439035				Pečiatka :  Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany IČO: 36581305, DIČ: SK 2021854802			
Podpis : 				Podpis : 			

Odberteľ : Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade

Spracoval : Ján Šimonovič

Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany

JKSO :

12

Projektant :

Dátum : 18.09.2012

Stavba : Pristavba objektu ZUŠ,,

Objekt : súpis prác

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	13,950	m3	10,68	148,99	
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	12,186	m3	15,80	192,54	
3	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm. Priplatok k cene za lepkosť hominy 3	12,186	m3	2,04	24,86	
4	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z hominy I až IV, nosením za každé 3 m výšky	12,186	M3	21,44	261,27	
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	12,186	m3	1,12	13,65	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>641,31</b>	<b>EUR</b>		<b>641,31</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>							
6	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo širkopiesku	4,650	m3	25,22	117,27	
7	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	3,535	m3	75,65	267,42	
8	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI	0,208	t	924,66	192,33	
9	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	5,367	m3	63,04	338,34	
10	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	19,178	m2	6,72	128,88	
11	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	19,178	m2	1,26	24,16	
2 - ZÁKLADY spolu :			<b>1 068,40</b>	<b>EUR</b>		<b>1 068,40</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
12	311271304	Murivo nosné základové z betónových tváric 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40	3,196	m3	115,16	368,05	
13	311275513	Murivo nosné z tváric PORFIX s P+D a kapsou hr. 375 PKD 490x250x375	29,737	m3	88,26	2 624,59	
14	312275512	Murivo výplňové z tváric PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PKD 490x250x300	3,726	m3	100,87	375,84	
15	317121109	Montáž prekladov pre svetl. otv. do 100 cm	3,000	ks	2,10	6,30	
16	5934113100	Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	3,000	ks	6,85		20,55
17	317121110	Montáž prekladov pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	6,000	ks	2,35	14,10	
18	5934113300	Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	3,000	ks	9,75		29,25
19	5934113400	Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP 120x65x2000 mm	3,000	ks	11,52		34,56
20	317121116	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 180 cm	3,000	ks	2,52	7,56	
21	5934113500	Keramický predpäť preklad POROTHERM KPP 120x65x2250 mm	3,000	ks	13,03		39,09
22	317941123	Osadenie ocefových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220	0,164	t	185,77	30,47	
23	1338022500	Tyč ocefová tvaru I 10000 označ.prierezu 14	0,164	t	596,82		97,88
24	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100mm	114,086	m2	13,45	1 534,46	
25	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	19,665	m2	16,81	330,57	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Objekt : súpis prác

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>5 513,27</b>	<b>EUR</b>		<b>5 291,94</b>	<b>221,33</b>
		<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					
26	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	6,921	m3	75,65	523,57	
27	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	46,140	m2	7,61	351,13	
28	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	46,140	m2	2,10	96,89	
29	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	46,140	m2	2,10	96,89	
30	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	46,140	m2	0,59	27,22	
31	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 1	0,139	t	924,66	128,53	
32	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, z	0,443	t	924,66	409,62	
33	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	0,827	m3	75,65	62,56	
34	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	7,155	m2	7,99	57,17	
35	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	7,155	m2	1,68	12,02	
36	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie	7,155	m2	8,41	60,17	
37	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie	7,155	m2	1,68	12,02	
38	413361721	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10425	0,016	t	1 050,75	16,81	
39	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	0,034	t	1 025,53	34,87	
40	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	1,980	m3	75,65	149,79	
41	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	12,188	m2	5,09	62,04	
42	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	12,188	m2	1,74	21,21	
43	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	0,031	t	924,66	28,66	
44	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	0,095	t	1 075,96	102,22	
45	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	1,837	m3	90,78	166,76	
46	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	0,154	t	1 008,72	155,34	
47	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zho	8,789	m2	19,33	169,89	
48	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych ods	8,789	m2	1,68	14,77	
49	433351135	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne krivočiarych zhoto	3,630	m2	30,26	109,84	
50	433351136	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne krivočiarych odstr	3,630	m2	2,61	9,47	
		<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>	<b>2 879,46</b>	<b>EUR</b>		<b>2 879,46</b>	
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>					
51	611421133	Vnúťomá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	30,810	m2	7,57	233,23	
52	612421637	Vnúťomá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien št	425,641	m2	6,72	2 860,31	
53	621411111	Farbenie vonkajšej omietky podhľadov do troch farieb do III. st., zložitosť	1,288	m2	1,22	1,57	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : súpis prác

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
54	621462113	Príprava podkladu, prednástretek, pod omietky podhľadov, miešanie a nanášanie ručne	1,288	m2	2,25	2,90	
55	621462115	Príprava podkladu, prednástretek -Betonkontakt, pod omietky podhľadov, zvýšenie príf	1,288	m2	1,16	1,49	
56	621462136	Vonkajšia omietka podhľadov, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr	1,288	m2	8,24	10,61	
57	621462137	Vonkajšia omietka podhľadov, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, vyrovnávac	1,288	m2	2,44	3,14	
58	622411111	Farbenie vonkajšej omietky stien, pilierov do troch farieb do III. st., zložitos	107,749	m2	1,07	115,29	
59	622462116	Vonkajšia omietka stien šfachtená roztieraná zo zmesi, jemnozmná	107,749	m2	5,00	538,75	
60	625250010	Kontak. zatep. system ostenia MultiTherm NEO-BASF bez povr. úpravy hr. 20mm	31,620	m2	28,00	885,36	
61	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	7,869	m3	75,65	595,29	
62	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zváraných sietí z d	0,304	t	924,66	281,10	
63	632451052	Poter pieskovo cementový hr. do 20 mm	7,350	m2	4,41	32,41	
64	632451053	Poter pieskovo cementový hr. do 30 mm	163,930	m2	5,46	895,06	
65	632477001	Liaty samonivel.poter KNAUF kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konštr.hr.25mm	101,470	m2	15,00	1 522,05	
66	632481112	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom d	69,810	m2	1,68	117,28	
67	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	21,000	ks	5,93	124,53	
68	5533194200	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm	13,000	ks	20,17		262,21
69	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	3,000	ks	20,17		60,51
70	5533198000	Zárubňa oceľ. CGU 60x197x16 cm	2,000	ks	19,33		38,66
71	5533198200	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm	1,000	ks	18,07		18,07
72	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm	2,000	ks	18,07		36,14
73	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	1,000	ks	7,78	7,78	
74	5533195100	Zárubňa oceľová CGU 145x197x10cm	1,000	ks	34,46		34,46
		<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :</b>	<b>8 678,20</b>	<b>EUR</b>		<b>8 228,15</b>	<b>450,05</b>
		<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					
75	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na	2,052	m3	12,61	25,88	
76	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	27,000	m2	1,68	45,36	
77	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	2,100	m2	2,94	6,17	
78	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	6,343	t	5,04	31,97	
79	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	6,343	t	8,28	52,52	
80	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	63,430	t	0,27	17,13	
81	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	6,343	t	6,93	43,96	
82	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	6,343	t	0,78	4,95	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Objekt : súpis prác

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Výmera	Montáž
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
83	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	6,343	t	12,61	79,99	
84	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu vý	173,595	t	5,04	874,92	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	<b>1 182,85</b>	<b>EUR</b>		<b>1 182,85</b>	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	<b>19 963,49</b>	<b>EUR</b>		<b>19 292,11</b>	<b>671,38</b>
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>					
		<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					
85	711461103	Izolácia proti vode gumovou foliou lepenou na celej ploche vodorovne	21,900	m2	4,15	90,89	
86	2832206200	Fólia hydroizolačná 801 hrúbka 1,0 mm	25,185	m2	4,14		104,27
87	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	38,465	m2	4,03	155,01	
88	2833000220	FATRAFOL 803 fólia 2,00 mm hnedá, mliečna, signálna	43,465	m2	6,68		290,35
89	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,060	t	23,54	1,41	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	<b>641,93</b>	<b>EUR</b>		<b>247,31</b>	<b>394,62</b>
		<b>713 - Izolácie tepelné</b>					
90	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	117,146	m2	2,19	256,55	
91	6319124604	Šikmé strechy, Multirock hrúbky 80 mm Rockwool	61,502	m2	2,94		180,82
92	6319124609	Šikmé strechy, Multirock hrúbky 160 mm Rockwool	61,502	m2	5,80		356,71
93	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	62,460	m2	0,55	34,35	
94	6319124653	Podlahy, Steprock ND 600x1000 mm hrúbky 30 mm Rockwool	32,283	m2	3,82		123,32
95	6319124656	Podlahy, Steprock ND 600x1000 mm hrúbky 60 mm Rockwool	31,426	m2	6,85		215,27
96	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami vencov stien, prichytením drôťmi	6,094	m2	1,74	10,60	
97	2837636100	Polystyrén PSE SF hrúbka 50 mm	6,216	m2	2,52		15,66
98	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	0,532	t	22,70	12,08	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	<b>1 205,36</b>	<b>EUR</b>		<b>313,58</b>	<b>891,78</b>
		71 - IZOLÁCIE spolu :	<b>1 847,29</b>	<b>EUR</b>		<b>560,89</b>	<b>1 286,40</b>
		<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>					
		<b>721 - Vnúťorná kanalizácia</b>					
99	721000005	vodovod a kanalizácia	1,000	sub			
		721 - Vnúťorná kanalizácia spolu :		<b>EUR</b>			
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :		<b>EUR</b>			
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>					
		<b>731 - Kotelne</b>					
100	731110001	vykurovanie	1,000	sub			
		731 - Kotelne spolu :		<b>EUR</b>			
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :		<b>EUR</b>			
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>					
		<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>					



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : súpis prác

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
101	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plo	9,500	m	6,89	65,46	
102	762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plo	10,300	m	9,16	94,35	
103	762333140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plo	70,880	m	10,00	708,80	
104	6051559200	Hranoly SM/JD akosť II dĺžky 400-650 200x200	3,306	m3	176,53		583,61
105	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	383,986	m2	2,60	998,36	
106	6051505100	Hranolček borovicový 1 s25-75 I200-375	1,675	m3	172,32		288,64
107	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 3	9,004	m2	7,15	64,38	
108	6051282500	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť II 24-32x250-300	0,297	m3	138,70		41,19
109	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, imp	5,278	m3	42,03	221,83	
110	7624300140	Obloženie zábradlia z dosiek CETRIS skrutk. na zraz jednovrstvých hr. dosky 16 m	6,000	m2	17,60	105,60	
111	762841110	Montáž podbijnia stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	16,486	m2	2,03	33,47	
112	6051273200	Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32x250-300	0,454	m3	138,70		62,97
113	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	0,454	m3	4,67	2,12	
114	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	3,371	t	37,41	126,11	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	3 396,89	EUR		2 420,48	976,41
		<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>					
115	763122111	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dos	4,675	m2	18,49	86,44	
116	763132420	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky GKFI hr. 15 mm	39,000	m2	21,86	852,54	
117	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,717	t	32,78	23,50	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	962,48	EUR		962,48	
		<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>					
118	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30st. z tabúl 2000x	191,960	m2	12,61	2 420,62	
119	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st.,	156,730	m2	0,78	122,25	
120	764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a	41,000	m	0,17	6,97	
121	764711114	Oplechovanie parapetov rš 250 mm	27,450	m	8,07	221,52	
122	764731113	Oplechovanie múrov balkóna rš 300 mm	4,125	m	8,83	36,42	
123	764751112	Odpadové rúry kruhové rovné D 100 mm	12,000	m	8,41	100,92	
124	764751132	Odpadové rúry koleno BK D 100 mm	3,000	ks	12,61	37,83	
125	764751142	Odpadové rúry výtokové koleno UTK D 100 mm	3,000	ks	14,29	42,87	
126	764761121	Žľaby pododkvapové polkruhové R s hákami KFL veľkosť 125 mm	36,462	m	9,92	361,70	
127	764761231	Žľaby kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	4,000	ks	9,16	36,64	
128	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	3,685	t	25,22	92,94	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Objekt : súpis prác

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	<b>3 480,68</b>	<b>EUR</b>		<b>3 480,68</b>	
		<b>765 - Krytiny tvrdé</b>					
129	765901001	Parozábrana fólia Delta Fol Reflex	50,525	m2	3,53	178,35	
130	765901305	Prekrytie strechy poistnou fóliou Delta Vent S	191,960	m2	2,27	435,75	
131	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,030	t	24,80	0,74	
		765 - Krytiny tvrdé spolu :	<b>614,84</b>	<b>EUR</b>		<b>614,84</b>	
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>					
132	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocefovej alebo fošňovej zárubne,	21,000	ks	4,58	96,18	
133	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	2,000	ks	23,54		47,08
134	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 70x197 cm	14,000	ks	25,22		353,08
135	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	3,000	ks	26,90		80,70
136	6116049100	Dvere vnútorné hladké jednokridlové čiastočne zasklené 80x197 cm	2,000	ks	37,83		75,66
137	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocefovej alebo fošňovej zárubne,	2,000	ks	8,91	17,82	
138	6116057700	Dvere vnútorné hladké dvojkridlové čiastočne zasklené 145x197 cm	1,000	ks	126,09		126,09
139	6116078700	Dvere vnútorné hladké dvojkridlové zasklené s nadsvetlíkom 145x197+60 cm	1,000	ks	159,71		159,71
140	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,406	t	23,54	9,56	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	<b>965,88</b>	<b>EUR</b>		<b>123,56</b>	<b>842,32</b>
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>					
141	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30	6,500	m	2,65	17,23	
142	5539153200	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných tyčí	6,500	m	21,01		136,57
143	767631124	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením	31,000	ks	15,97	495,07	
144	6114104100	Plastové okno sklopné 900x500 mm	7,000	ks	67,25		470,75
145	6114104700	Plastové okno sklopné 875x1150 mm	22,000	ks	99,19		2 182,18
146	6114104800	Plastové okno sklopné 900x1200 mm	1,000	ks	99,19		99,19
147	6114104900	Plastové okno sklopné 1000x1150 mm	1,000	ks	109,28		109,28
148	767631337	Montáž parapetnej dosky šírky do 250 mm	31,000	ks	6,72	208,32	
149	6119000400	Parapetná doska vlhkovzdorná	27,450	m	10,09		276,97
150	767641253	Montáž dverí plastových balkónových dvojdielnych, so zasklením	1,000	ks	33,62	33,62	
151	6114124000	Plastové balkónové dvere dvojkridlové O+OS 1500x2300 mm	1,000	ks	260,58		260,58
152	767641355	Montáž dverí plastových, vchodových so zasklením	1,000	ks	37,83	37,83	
153	6114124700	Plastové vchodové dvere dvojkridlové otváracé s nadsvetlíkom zasklené 1550x2100+6	1,000	ks	924,66		924,66
154	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do	1,524	t	25,22	38,44	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	<b>5 290,69</b>	<b>EUR</b>		<b>830,51</b>	<b>4 460,18</b>
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	<b>14 711,46</b>	<b>EUR</b>		<b>8 432,55</b>	<b>6 278,91</b>
		<b>77 - PODLAHY</b>					

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Objekt : súpis prác

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>							
155	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výš	52,300	m	1,98	103,55	
156	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica 200x100x8	5,335	m2	6,72		35,85
157	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy aleb	86,080	m2	8,41	723,93	
158	5976412700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 3 la	87,802	m2	6,72		590,03
159	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	2,296	t	12,61	28,95	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			<b>1 482,31</b>	<b>EUR</b>		<b>856,43</b>	<b>625,88</b>
<b>775 - Podlahy vlysové a parketové</b>							
160	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click",	91,970	m2	2,94	270,39	
161	6119800902	Laminátové parkety HDF 8 mm	92,890	m2	9,25		859,23
162	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,752	t	23,12	17,39	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :			<b>1 147,01</b>	<b>EUR</b>		<b>287,78</b>	<b>859,23</b>
<b>776 - Podlahy povlakové</b>							
163	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	88,760	m2	2,69	238,76	
164	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	91,423	m2	3,36		307,18
165	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,361	t	10,76	3,88	
776 - Podlahy povlakové spolu :			<b>549,82</b>	<b>EUR</b>		<b>242,64</b>	<b>307,18</b>
77 - PODLAHY spolu :			<b>3 179,14</b>	<b>EUR</b>		<b>1 386,85</b>	<b>1 792,29</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>							
166	781445059	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	89,610	m2	10,09	904,16	
167	5976585500	Obkladačky keramické 400x300	91,402	m2	6,72		614,22
168	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,973	t	12,61	24,88	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			<b>1 543,26</b>	<b>EUR</b>		<b>929,04</b>	<b>614,22</b>
<b>783 - Nátery</b>							
169	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	25,505	m2	3,53	90,03	
170	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	66,157	m2	1,68	111,14	
171	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SDAKRINOM bielym pre náter sadrok	43,675	m2	1,68	73,37	
783 - Nátery spolu :			<b>274,54</b>	<b>EUR</b>		<b>274,54</b>	
<b>784 - Maľby</b>							
172	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok, jednofar. dvojnásobné v miestn.	456,451	m2	0,83	378,85	
784 - Maľby spolu :			<b>378,85</b>	<b>EUR</b>		<b>378,85</b>	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>2 196,65</b>	<b>EUR</b>		<b>1 582,43</b>	<b>614,22</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>21 934,54</b>	<b>EUR</b>		<b>11 962,72</b>	<b>9 971,82</b>

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : súpis prác

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
<b>M21 - 155 Elektromontáže</b>							
173	210000001	montáž	1,000	sub	5 368,36	5 368,36	
174	210000002	dodávka	1,000	sub	14 619,76	14 619,76	
175	210000020	východisková revizna správa	24,000	hod	15,00	360,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			<b>20 348,12</b>	<b>EUR</b>		<b>20 348,12</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>20 348,12</b>	<b>EUR</b>		<b>20 348,12</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>62 246,15</b>	<b>EUR</b>		<b>51 602,95</b>	<b>10 643,20</b>



Š&L stav, s.r.o.  
Nám. M. Pačúšaka 4 269 05 11 Smižany  
IČO: 36581395 K. DIČ: SK 2021854807

*[Handwritten signature]*

# ROZPOČET

Stavba: ZUŠ - Poprad, Francisciho ul. - ÚK

Objekt:

JKSO:

EČO:

Spracoval: 12

Dátum: 18.12.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>11 551,240</b>	<b>26,582</b>
<b>732 Ústredné kúrenie, strojovne</b>						<b>1 966,900</b>	<b>0,459</b>
1	732111125	Doskový výmeník tepla ALFA LAVA pájkovaný typ CB20-40H, POČET DOSIEK 40	ks	1,000	415,000	415,000	0,028
2	732111132	Tlaková expanzná nádoba s membránou o objeme 25l	ks	1,000	28,000	28,000	0,036
3	732111139	Ultrazvukový merač tepla Danfos SONOMETER 1100 DN 20 - do 2,5 m3/hod	ks	1,000	497,000	497,000	0,060
4	732111142	Vodomer SENSUS AN90 závitový do 90°C prietok 1,5 m3/hod, DN15	ks	1,000	7,800	7,800	0,077
5	732111143	Rozdeľovač MEIBES pre 2 vykur. okruhy + izol.	ks	1,000	78,500	78,500	0,099
6	732111144	Konzoly na slenu pre rozdeľovač	ks	1,000	8,600	8,600	0,134
7	732111225	Rýchломontážna sada 1'' s elektr. čerpadlom Alpha2 25-60, s tep. izoláciou	ks	2,000	403,500	807,000	0,014
8	732111232	Elektrický akumulčný tlakový ohrievač vody EO 80220 - 80l	ks	1,000	125,000	125,000	0,010
<b>733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>						<b>4 523,340</b>	<b>20,866</b>
9	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	43,000	5,500	236,500	0,065
10	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	54,000	5,500	297,000	0,105
11	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	22,000	7,500	165,000	0,064
12	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	2,000	8,600	17,200	0,008
13	733191923	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 15	ks	14,000	4,600	64,400	0,008
14	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	6,000	1,500	9,000	0,000
15	0265115100	Redukcia 32/20	ks	2,000	0,800	1,600	0,060
16	733161501	Potrubie plastlinikové HERZ 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	290,000	8,200	2 378,000	0,252
17	733161502	Potrubie plastlinikové HERZ 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	16,000	7,900	126,400	0,018
18	733161503	Potrubie plastlinikové HERZ 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	7,000	9,800	68,600	0,008
19	733161504	Potrubie plastlinikové HERZ 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	12,300	61,500	0,007
20	733161505	Potrubie plastlinikové HERZ 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	18,000	16,500	297,000	0,026
21	0265115300	Dvojity držiak rúrok	ks	65,000	0,300	19,500	2,600
22	0265110700	Zatlkacia hmoždinka	ks	65,000	0,300	19,500	1,950
23	0265110800	Ochranná rúrka alebo tepelná izolácia TUBEX	m	300,000	0,190	57,000	12,000
24	0266142100	16/16/16	ks	26,000	2,900	75,400	0,104
25	0266142200	18/16/16	ks	2,000	4,600	9,200	0,016
26	0266142400	18/16/18	ks	4,000	4,600	18,400	0,072
27	0266141200	20/16/18	ks	2,000	4,200	8,400	0,016
28	0266141400	20/16/20	ks	2,000	3,200	6,400	0,036
29	0266141500	26/16/20	ks	2,000	6,500	13,000	0,060
30	0266126600	Spojka 16x2/16x2	ks	4,000	1,500	6,000	0,032
31	0266126900	Prechodka oceľ/plastlinik 16x2-1/2''	ks	2,000	1,600	3,200	0,060
32	0266127200	Prechodka oceľ/plastlinik 26x3-3/4''	ks	2,000	3,500	7,000	0,120
33	0266127400	Prechodka oceľ/plastlinik 32x3-1''	ks	4,000	5,300	21,200	0,360
34	0266127500	Skríňa rozdeľovača z oceľového plechu komplet - šírka skrine 500mm	ks	1,000	72,600	72,600	0,090

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
35	0266127700	Skríňa rozdeľovača z oceleového plechu komplet - šírka skrine 750mm	ks	1,000	98,000	98,000	0,120
36	0266132900	Kompaktný rozdeľovač DN 25 - 3-okruhový	ks	1,000	56,300	56,300	0,030
37	0266133500	Kompaktný rozdeľovač DN 25 - 7-okruhový	ks	1,000	65,320	65,320	0,090
38	0266078900	Prípojka plastovej rúrky 16 x 2 - vrátane radiat.	ks	82,000	1,560	127,920	2,460
39	733161515	Vysekanie drážky pre vedenie potrubia v podlahe	m	16,000	7,300	116,800	0,031

**734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 727,350 4,107**

40	734111611	Uzatváracia klapka závitová medzi príruby DN 25	ks	2,000	29,700	59,400	0,013
41	734111412	Uzatvárací guľový kohút DN 15	ks	3,000	3,609	10,827	0,024
42	734111413	Uzatvárací guľový kohút DN 20 - v R	ks	1,000	4,950	4,950	0,015
43	734111414	Uzatvárací guľový kohút DN 25 - 1ks v R1	ks	4,000	8,460	33,840	0,076
44	734111416	Uzatvárací guľový kohút DN 32	ks	3,000	12,960	38,880	0,079
45	734111418	Filter závitový DN 15	ks	1,000	2,664	2,664	0,049
46	734111421	Filter závitový DN 25	ks	1,000	5,364	5,364	0,068
47	734111422	Filter závitový DN 32	ks	1,000	8,352	8,352	0,098
48	734111711	Spätná klapka závitová DN 15	ks	1,000	1,870	1,870	0,010
49	734111712	Spätná klapka závitová DN 25	ks	1,000	4,176	4,176	0,010
50	734111713	Spätná klapka závitová DN 32	ks	1,000	5,652	5,652	0,020
51	734111714	Vypúšťací guľový kohút DN 15	ks	2,000	3,510	7,020	0,065
52	734111716	Automatický od vzdušňovací ventil	ks	2,000	9,261	18,522	0,077
53	734111717	Poistný ventil závitový SHV DN15 / 0,18	súb	1,000	10,458	10,458	0,052
54	734111718	Regulačný ventil HERZ AS-TS-90 DN 20	súb	1,000	16,974	16,974	0,075
55	734111721	Regulačný ventil HERZ - AS DN 25	súb	3,000	25,065	75,195	0,325
56	734111722	Regulátor diferenčného tlaku TA DA 516, DN15/20 rozsah 10 100 kPa	kpl	1,000	270,999	270,999	0,152
59	734111733	Tlakomer deformačný kruhový č. 03313 - 160	ks	4,000	4,860	19,440	0,088
60	734111736	Slučka kondenzátu PN 250 k M 20x1,5	súb	4,000	9,702	38,808	0,157
61	734111737	Kohút tlakomerový 3 cestný	súb	4,000	9,450	37,800	0,212
62	734112112	Rohová prípojovacia armatúra HERZ 3000 Rp 1/2" x G 3/4" pre VK	súb	30,000	14,508	435,240	0,344
63	734112113	Trojsový ventil HERZ TS 90 V AB /sprcha/ pre ľavostrannú montáž /pravostrannú/	súb	1,000	17,910	17,910	0,017
64	734112114	Rohové šrúbenie HERZ RL-5 DN15	súb	1,000	7,758	7,758	0,021
65	734112116	Termostatický ventil HERZ TS-90-E	súb	6,000	19,134	114,804	0,170
66	734112123	Priame šrúbenie HERZ RL-5 DN15	súb	6,000	7,758	46,548	0,246
67	734112124	Termostatická hlavica "Mini-H"	súb	37,000	11,727	433,899	1,643

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 2 760,630 1,138**

68	735153211	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 11VK - 300/500	ks	1,000	32,320	32,320	0,017
69	735153212	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 11VK - 600/500	ks	5,000	36,210	181,050	0,164
70	735153213	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 21VK - 600/900	ks	2,000	68,650	137,300	0,047
71	735153214	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 22VK - 600/1000	ks	14,000	78,540	1 099,560	0,368
72	735153215	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 22VK - 600/1200	ks	5,000	86,650	433,250	0,146
73	735153216	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 22VK - 600/1400	ks	1,000	88,320	88,320	0,032
74	735153217	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 22VK - 600/1600	ks	1,000	87,650	87,650	0,035
75	735153218	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, VENTIL KOMPAKT 22VK - 900/1000	ks	1,000	87,650	87,650	0,038
76	735153219	Ľacelové panelové vykurovacie teleso U.S. Steel KOSICE, klasické 33VK - 600/1200	ks	6,000	87,650	525,900	0,247

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
77	735153221	Rebríkové - kúpeľňové - vykur. teleso s príslušenstvom 1800/750	ks	1,000	87,630	87,630	0,044
<b>783 Dokončovacie práce - nátery</b>						<b>573,020</b>	<b>0,013</b>
78	783414140	Nátery potrubia do DN 50 dvojnás. so základným	m	121,000	0,700	84,700	0,008
79	783414240	Demontáže jestvujúcich zariadení ústredného vykurovania do šrotu	hod	64,000	7,630	488,320	0,004
<b>Celkom</b>						<b>11 551,240</b>	<b>26,582</b>


  
**S. S. Stavebná firma**
  
 Hlavná 10, Pezomokos 015 013 11 Smotičiny
   
 IČO: 36051709 | B. číslo: 56/202/1854802



# Krycí list rozpočtu v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Stavba : Prístavba objektu ZUŠ,,			
Objekt : zdravotnícké inštalácie			
JKSO :		Miesto : Poprad, Francisciho ul.	Zmluva č. _____
			Dňa : 18.12.2012
Odberateľ : Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade 05801 Poprad, Štefánikova		IČO : 36165492	DIČ : 2021439035 IČ DPH :
Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany		IČO : 36581305	DIČ : 2021854802 IČ DPH : SK 2021854802
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP		7 110 EUR za M3 OP	1 M
1 M2 ZP		7 110 EUR za M2 ZP	7 110 EUR za M
1 M2 UP		7 110 EUR za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	616,98	325,00
2	PSV :	2 375,26	2 608,02
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	2 992,24	2 933,02
spolu ZRN			
5 925,26			
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		5 925,26
22	DPH 20 % z :	5 925,26	1 185,05
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		7 110,31
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet :		Spracoval :	
		<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>	
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum : 18.12.2012		Dátum : 18.12.2012	
Pečiatka : Základná umelecká škola Ul. Štefánikova 99/72 058 01 Poprad IČO: 36 165 492, DIČ: 2021439035		Pečiatka : Š&L stav, s.r.o. Nám. M. Pajdušáka 4/269 05311 Smižany IČO: 36581305, DIČ: SK 2021854802	
Podpis : <i>Kučerka</i>		Podpis : <i>[Signature]</i>	



Odberteľ : Základná umelecká škola na Štefánikovej ul. v Poprade

Dodávateľ : Š&L stav s.r.o. Nám.M.Pajdušáka 4/269 05311 Smižany

Projektant :

Stavba : Pristavba objektu ZUŠ.,

Objekt : zdravotníckej inštalácie

Spracoval :

JKSO :

12

Dátum : 18.09.2012

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	16,500	m3	9,60	158,40	
2	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	16,500	m3	2,06	33,99	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>192,39</b>	<b>EUR</b>		<b>192,39</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>							
3	831263195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	1,000	kus	14,16	14,16	
4	837355121	Výsek a montáž kamenin. tvar. na kamenin. potrubí DN200	1,000	kus	56,69	56,69	
5	894411111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	1,000	kus	333,39	333,39	
6	2837742600	Skruž šachtová TBS1-30	3,000	kus	65,00		195,00
7	5525531000	Poklop vstupná šachta D 600	1,000	kus	70,00		70,00
8	5922464000	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6	1,000	kus	60,00		60,00
9	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	20,35	20,35	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			<b>749,59</b>	<b>EUR</b>		<b>424,59</b>	<b>325,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>941,98</b>	<b>EUR</b>		<b>616,98</b>	<b>325,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>713 - Izolácie tepelné</b>							
10	7134811110	Montáž tep. izolácie potrubia skruž.PE spona DN 16	22,000	m	0,25	5,50	
11	7134811110,	Montáž tep. izolácie potrubia skruž.PE DN 20	30,000	m	0,29	8,70	
12	713481111y	Montáž tep. izolácie potrubia skruž.PE spona DN 25	33,000	m	0,36	11,88	
13	283774200x	Tepelnoizol.trubica 22/10	22,000	kus	0,46		10,12
14	283774210s	Tepelnoizol.trubica 28/10	30,000	kus	0,29		8,70
15	283774220g	Lepidlo 0,5l	3,000	kus	7,56		22,68
16	283774220s	Sponka uzat.plastová	425,000	kus	0,01		4,25
17	28377423044	Tepelnoizol.trubica ,35/10	33,000	m	0,69		22,77
18	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	0,011	t	3 599,64	39,60	
713 - Izolácie tepelné spolu :			<b>134,20</b>	<b>EUR</b>		<b>65,68</b>	<b>68,52</b>
71 - IZOLÁCIE spolu :			<b>134,20</b>	<b>EUR</b>		<b>65,68</b>	<b>68,52</b>
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>							
<b>721 - Vnútoraná kanalizácia</b>							
19	721171103	Potrubie z rúrPE HD 50/3odpadné prípojn	7,000	m	7,37	51,59	
20	72117110504	Potrubie z rúr PE HD 32/3 odpadné prípojn	1,000	m	6,62	6,62	
21	72117110606	Potrubie kz rúr PE HD 70/3 ležate zavesné	6,000	m	18,65	111,90	
22	7211711066	Potrubie z rúr PE HD 40/3 odpadné prípojn	5,000	m	7,50	37,50	
23	721171108	Potrubie z rúr PE HD 110/4 3 ležaté zavesené	15,000	m	20,65	309,75	
24	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	6,000	m	9,35	56,10	
25	7211711101	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x2,8	13,000	m	13,47	175,11	
26	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	5,000	kus	1,36	6,80	

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Objekt : zdravotnícké inštalácie

Š&L stav, s.r.o.


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	4,000	kus	1,50	6,00	
28	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	6,000	kus	2,22	13,32	
29	7212212010	Lievik so zápach.uzáver.odporúča sa HL 21DN32	1,000	kus	12,93	12,93	
30	721221202,	Podlahový vpust odporúča sa HL 300DN50	2,000	kus	32,96	65,92	
31	7212213053	Izolačná súprava odporúča sa HL 83	2,000	kus	33,29	66,58	
32	7212213060	Ventilačné hlavice novod. 110/600	1,000	kus	5,58	5,58	
33	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	53,000	m	0,42	22,26	
34	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	0,468	t	57,59	26,95	
		721 - Vnútna kanalizácia spolu :	<b>974,91</b>	<b>EUR</b>		<b>974,91</b>	
		<b>722 - Vnútrotný vodovod</b>					
35	722130211	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	22,000	m	7,24	159,28	
36	722130212	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	30,000	m	7,45	223,50	
37	722130213	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	33,000	m	9,71	320,43	
38	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	20,000	kus	3,91	78,20	
39	722190402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	3,000	kus	3,91	11,73	
40	286138050f	Vodomer byt.na studenú úžit.vodu Jm3V/3	1,000	kus	11,59		11,59
41	7222291010	Montáž ventilu vytok. plavak,vypuš.odvod.kohut.plniaceho,vypušťacieho PN0,6 G1/2	1,000	kus	2,43	2,43	
42	551108460,	Spätný ventil RV 227-1"	1,000	kus	23,76		23,76
43	551109160v	Spätná klapka IMT 3/4	1,000	kus	2,13		2,13
44	551110060,	Guľový uzáver voda FF 3/4	2,000	kus	3,96		7,92
45	551110080t	Guľový kohút voda FF 1"	2,000	kus	6,77		13,54
46	551110100g	Ventil poistný IMT 1/2"	1,000	kus	5,50		5,50
47	551110120,,	Vypúšťací kohut 1/2"	1,000	kus	2,81		2,81
48	551110140s	Odkalovací filter F76SAA 1"	1,000	kus	404,60		404,60
49	551110160j	Guľový kohut s odvod.rastelli 1"	1,000	kus	13,32		13,32
50	722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	3,000	kus	1,50	4,50	
51	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	3,000	kus	1,86	5,58	
52	722231043	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1	3,000	kus	2,03	6,09	
53	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	85,000	m	0,83	70,55	
54	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	85,000	m	0,56	47,60	
55	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	0,229	%	311,73	71,39	
		722 - Vnútrotný vodovod spolu :	<b>1 486,45</b>	<b>EUR</b>		<b>1 001,28</b>	<b>485,17</b>
		<b>725 - Zariadenie predmety</b>					
56	7251192130	Montáž záchodových mís závesných srovným odpadom	5,000	kus	18,13	90,65	
57	642347100c	Závesný klozet odpor. sa Lukas Jika	5,000	kus	91,29		456,45
58	642347110r	Spl.nádrž pre montáž steny odporúča sa Kombifix Standart	5,000	kus	124,11		620,55
59	642347130l	Ovládacia doska spredu	5,000	kus	28,35		141,75
60	725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	1,000	súbor	10,02	10,02	
61	642131310,	Sifon plast.k urinálu Korit 94400.0	1,000	kus	3,96		3,96
62	642143210l	Kryt na sifon odporúča sa Lyra 1934	5,000	kus	25,90		129,50
63	6421M0302m	Umývadlo dít.odporúča as LYRA č.1433+T 1015	5,000	kus	28,80		144,00

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : zdravotnícké inštalácie

Š&L stav, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
64	6421M0303d	Urínál Korit 4410.0 440 biela	1,000	kus	38,16		38,16
65	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	5,000	súbor	15,33	76,65	
66	725241111I	Montáž sprcových kútov iných typov	1,000	súbor	36,00	36,00	
67	5542410001	Príslušenstvo k drezu v kuchyn.zostavách	1,000	kus	18,00		18,00
68	554241000o	Vylevka dít odporúča as Laura 5424 Jika	1,000	kus	124,09		124,09
69	725339101y	Montáž výleviek keramic., bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	13,11	13,11	
70	642121300.	Ventil rohový s filtrom odporúča sa 02721/MZ G 1/2	17,000	kus	3,74		63,58
71	6427110002,	Pisoárový tlačný ventil odporúča sa La tome 00674/PS G 1/2"	1,000	kus	21,89		21,89
72	642711000s	Ventil rohový so spätnou klapkou odporúča sa 05954 G 1/2x3/4"	1,000	kus	3,67		3,67
73	642711010k	Batéria nasten.jednopak.um. a drez.odporúča sa Gama Naos	1,000	kus	39,34		39,34
74	642711010op	Pisoárová trubka odporúča sa AC 921 rovna	1,000	kus	2,88		2,88
75	642711010t	Výtokové ramienko odporúča sa Gama 3606 VD	1,000	kus	3,60		3,60
76	6427111109	Bateria stojankova jednopak.umyvadlová a drezová	1,000	kus	39,60		39,60
77	642711120t	Bateria stojankova jednopak.umyvadlová	5,000	kus	31,46		157,30
78	7258292016	Montáž batérii umýv. a drez. stojankovej G 1/2	6,000	kus	5,40	32,40	
79	551431420r	Batéria sprchová	1,000	kus	36,44		36,44
80	725829202,	Montáž batérii umýv. a drez. nastennej chrom.	1,000	kus	6,30	6,30	
81	725849202	Montáž batérii sprch. nasten. termostatických	1,000	kus	7,06	7,06	
82	551439700z	Dvierka kovové lakované 30/30	1,000	kus	3,36		3,36
83	5514398008	Dvierka prístupové k inštal. z plstou 15/30	3,000	kus	2,07		6,21
84	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	0,250	t	244,78	61,20	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	<b>2 387,72</b>	<b>EUR</b>		<b>333,39</b>	<b>2 054,33</b>
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	<b>4 849,08</b>	<b>EUR</b>		<b>2 309,58</b>	<b>2 539,50</b>
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	<b>4 983,28</b>	<b>EUR</b>		<b>2 375,26</b>	<b>2 608,02</b>
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>5 925,26</b>	<b>EUR</b>		<b>2 992,24</b>	<b>2 933,02</b>

  
**S&L stav, s.r.o.**  
 stavebná firma  
 Nám. Ľ. Pajdašáka 4-269, 055 11 Smižany  
 IČO: 36581305 IČ DPH: SK 2021854802



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: JT-066 - Pristavba objektu ZUŠ Poprad Francisciho ul

Objekt: Elektro

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: ZUŠ Štefániková ul.Poprad

Zhotoviteľ: ŠL stav,s.r.o. Smižany

Dátum:

Kód	Popis	Materiál	Montáž	Cena celkom
1	2			3
	Sílnoprúd	13 709,30 €	3 531,76 €	17 241,06 €
	Slaboprúd	266,26 €	1 142,64 €	1 408,90 €
	Bleskozvod	229,42 €	331,98 €	561,41 €
	Zemné práce	0,00 €	71,25 €	71,25 €
	Dodávky	414,78 €	0,00 €	414,78 €
	Montáže	0,00 €	290,73 €	290,73 €
	<u>Celkom</u>	<u>14 619,76 €</u>	<u>5 388,36 €</u>	<u>20 008,12 €</u>

Cenová ponuka bola vypracovaná na základe výkazu výmer.  
CP nezahrňa cenu rozvodnic naboľa dodaná jednopólová schema.

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: JT-066 - Pristavba objektu ZUŠ Poprad Francisciho ul  
 Objekt: Elektro

PČ	KCH	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## MONTÁŽ - SILNOPRUD

810053-1			kábel N2XH4x10mm2 - ul. pevne	m	40	0,92	36,65
810057-1			kábel N2XH5x6mm2 - ul. pevne	m	20	0,84	16,80
810041-1			kábel N2XH2x1.5mm2 - ul. pevne	m	39	0,80	31,26
810045-1			kábel N2XH3x1.5mm2 - ul. pevne	m	564	0,80	452,12
810049-1			kábel N2XH4x1.5mm2 - ul. pevne	m	15	0,80	12,02
810055-1			kábel N2XH5x1.5mm2 - ul. pevne	m	6	0,80	4,81
810058-1			kábel N2XH7x1.5mm2 - ul. pevne	m	20	0,80	16,03
810046-1			kábel N2XH3x2.5mm2 - ul. pevne	m	722	0,80	578,78
802428			šnúra CGSG5x2.5mm2 - ul. voľne	m	2	0,41	0,82
220003			Cu do 50mm2 na povrch	m	60	1,76	105,36
100102			ukončenie Cu a Al drôtov do 50mm2	ks	4	1,76	7,02
220003			Cu do 50mm2 na povrch	m	40	1,76	70,24
100101			ukončenie Cu a Al drôtov do 16mm2	ks	10	0,59	5,88
220321			svorka Bernard	ks	8	2,31	18,48
201042/P28 "A1"			- svietidlo žiarivkové PHILIPS TCS164 4xTL5-14W C3 P20	ks	56	6,11	342,03
201087/P8 "A2"			- svietidlo žiarivkové PHILIPS TCW060 2xTL5-35W HFP EL3 IP65	ks	6	6,11	36,65
201016/P2 "B"			- sviet. 1830202/2x11W DZ 11 IP20 tr. ochrany II	ks	15	6,11	91,62
203202/P13 "D1"			- sviet. stropné IDV 230218/2x18W IP20	ks	13	6,11	79,40
200107/P "N1"			- svietidlo SCRACK KX803 8W IP40, 3 hod	ks	10	6,11	61,08
110041-2			vypínač polozapustený	ks	12	1,18	14,20
110043-1			sériový vypínač polozapustený	ks	11	1,34	14,70
110044-1			striedavý vypínač polozapustený	ks	12	1,34	16,03
110044-11			striedavý prepínač dvoj iťý polozapustený	ks	4	2,95	11,83
110046-1			křížový prepínač polozapustený	ks	5	1,51	7,54
110021			vypínač do mokra jednopólový	ks	1	3,44	3,44
111011-1			zásuvka polozap. - 10/16A 250V 2P+2	ks	10	2,86	28,63
111012-285			zásuvka polozapustená - dvojité zapojenie	ks	25	2,86	71,57
111031			zásuvka do mokra	ks	29	4,43	128,41
111031-1			NSM protektor 924335	ks	39	4,43	172,69
190001/P3			zapojenie ohrievača TUV	ks	1	4,43	4,43
110511-4			vypínač S16 JP	ks	1	4,73	4,73
010321			škatuľa 1903 KR68	ks	19	3,44	65,28
010301			škatuľa 1901 KP68 K23	ks	109	0,80	87,31
010102/P1			minikanál s oklapacím krytom typ WDK-MD 17	m	80	1,51	120,63
020304-2			káblový kanál WDK 60170	m	100	4,35	435,17
190001			montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1	4,43	4,43
190003			montáž rozvodnice do 100 kg	ks	2	16,22	32,45
100251			ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	50	2,60	129,79
100259			ukončenie kábla do 5x10mm2	ks	2	3,70	7,41
100204			ukončenie šnúry do 3x4mm2	ks	2	2,04	4,08
SPOLU PPV				%	6	33,32	199,91

## MATERIAL - SILNOPRUD

pc kábel N2XH4x10mm2	m	42	4,89	205,49
pc kábel N2XH5x6mm2	m	21	3,73	78,40
pc kábel N2XH2x1.5mm2	m	41	0,58	22,82
pc kábel N2XH3x1.5mm2	m	592	0,71	420,11
pc kábel N2XH4x1.5mm2	m	16	0,95	15,20
pc kábel N2XH5x1.5mm2	m	6	1,11	6,64
pc kábel N2XH7x1.5mm2	m	21	1,79	37,49
pc kábel N2XH3x2.5mm2	m	758	1,02	770,51
pc šnúra CGSG3Cx2.5mm2	m	2	1,31	2,62
pc kábel N2XH 16mm2	m	63	2,76	174,16
pc kábel N2XH 6mm2	m	42	0,90	37,91
pc svorka Bernard	ks	8	1,80	14,36
pc "A1" - svietidlo žiarivkové PHILIPS TCS164 4xTL5-14W C3 P20	ks	56	78,26	4382,82
pc "A2" - svietidlo žiarivkové PHILIPS TCW060 2xTL5-35W HFP EL3 IP65	ks	6	37,94	227,66
pc "B" - sviet. 1830202/2x11W DZ 11 IP20 tr. ochrany II	ks	15	20,71	310,65
pc "D1" - sviet. stropné IDV 230218/2x18W IP20	ks	13	13,08	170,06
pc "N1" - sviet. núdzové typ SCRACK KX803 8W IP40, 3 hod.	ks	10	40,57	405,65
pc vypínač typ 121100+293604+284104+284740	ks	12	2,25	27,02
pc sériový prepínač typ 121500+293504+284104+284740	ks	12	3,70	44,36
pc striedavý prepínač typ 121600+293604+284104+284740	ks	12	2,46	29,53
pc dvojité striedavý vypínač 281664+284104+284740	ks	4	4,15	16,61
pc křížový prepínač typ 121700+293604+284104+284740	ks	5	3,75	18,76
pc vypínač polozapustený 411104 IP44	ks	1	4,77	4,77
pc zásuvka 45 stupňov typ 295614+283004+284104+284740	ks	35	10,12	354,25
pc zásuvka polozapustená 415504 IP44	ks	29	8,41	243,53
pc NSM protektor 924335	ks	39	104,19	4053,90
pc vypínač S16 JP IP54	ks	1	18,28	18,28
pc škatuľa KR68	ks	19	0,72	13,67
pc škatuľa KP67x67	ks	109	0,12	13,24
pc minikanál s oklapacím krytom typ WDK-MD 17	m	84	1,33	111,40
pc káblový kanál WDK 60170	m	105	10,17	1068,32
PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3	133,10	399,30
PPV	%	6	6,00	0,00
SPOLU:				17241,06

MONTAZ-SLABOPRÚD				
280221-4 kábel FTP 1x2x24AWG - ul. v rúrke	m	300	0,50	150,02
280221-1 kábel SYKY2x2x0,8mm - ul. v rúrke	m	105	0,50	52,51
280221-2 kábel SYKY3x2x0,8mm - ul. v rúrke	m	30	0,50	15,00
733222 koaxiálny kábel uložený v rúrke	m	300	0,50	150,02
270836-1 kábel CYLY2x0,75mm2 - ul. v rúrke	m	4	0,50	2,00
730001 zásuvka televízna	ks	6	4,39	26,34
301201P zásuvka PC	ks	6	4,77	28,63
260022 škatuľa KP67x37	ks	12	0,80	9,62
260027 škatuľa KO125	ks	2	2,04	4,08
260551 rúrka typ 23-16mm-ul.pod omietkou	m	365	0,70	256,37
260552 rúrka typ 23-23mm-ul.pod omietkou	m	270	0,73	197,89
300002 forma káblová do 5x2	ks	12	3,87	46,44
300924-1 svorka štvorpólová	ks	4	0,48	1,91
730361 montáž odbočovača	ks	1	1,64	1,64
730382 ukončenie súosého kábla	ks	12	2,60	31,15
320306 montáž elektrického zámku	ks	1	17,18	17,18
320321 montáž tlačidlového tabla do 9 tlačidiel	ks	1	30,54	30,54
490043 montáž bytovej stanice hlasitej	ks	3	6,87	20,61
PPV	%	6	10,78	64,68
<b>MATERIAL-SLABOPRUD</b>				
pc kábel FTP 4x2x24AWG	m	300	0,32	95,79
pc kábel SYKY2x2x0,8mm	m	105	0,15	15,95
pc kábel SYKY3x2x0,5mm	m	30	0,21	6,21
pc koaxiálny kábel VOCKY75-4.8	m	300	0,47	139,65
pc kábel CYLY2x0,75mm2	m	4	0,22	0,89
PPV	%	6	1,29	7,75
<b>SPOLU:</b>				1408,90
<b>MONTAZ - BLESKOZVOD</b>				
220102 zvod. lano FeZn fi 70mm+podpery	m	44	4,77	209,95
220022 FeZn fi 10mm-v zemi	m	12	1,09	13,06
220021 uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	0	0,67	0,00
220301 svorka do 2 skrutiek-SS	ks	18	2,21	39,85
220302-5 svorka nad 2 skrutky-SO	ks	1	3,09	3,09
220302-6 svorka nad 2 skrutky-SZ	ks	1	3,09	3,09
220362 tyčový zemič 1=2m	ks	2	12,79	25,55
220372 ochranný uholník	ks	1	7,63	7,63
220302-1 svorka nad 2 skrutky-SJ01	ks	3	3,06	9,28
220221-1 zberňa tyč JP15	ks	0	11,72	0,00
220401 smaltovaný štítok	ks	1	1,56	1,56
010004 rúrka typ 23-29mm-ul.pod omietkou	m	0	0,75	0,00
010313 škatuľa KO125	ks	0	2,04	0,00
PPV	%	6	3,13	18,79
<b>MATERIAL - BLESKOZVOD</b>				
pc lano FeZn fi 70mm	kg	31	4,00	123,98
pc FeZn fi 10mm	kg	10	0,95	9,50
pc FeZn 30x4mm	kg	0	0,95	0,00
pc svorka SS	ks	18	0,43	7,66
pc svorka SO	ks	1	0,91	0,91
pc svorka SZ	ks	1	1,08	1,08
pc svorka SP1	ks	2	0,72	1,44
pc držiak DÚZ pre ochranný uholník do steny	ks	2	0,67	1,35
pc svorka SR03	ks	0	0,70	0,00
pc tyčový zemič 1=2m	ks	2	14,96	29,93
pc smaltovaný štítok	ks	1	0,33	0,33
pc ochranný uholník OU	ks	1	4,49	4,49
pc svorka nad 2 skrutky-SJ01	ks	3	1,11	3,33
pc podpera PV21	ks	24	1,48	35,57
pc podpera PV02	ks	6	0,53	3,17
<b>PODRUŽNÝ MATERIÁL</b>	%	3	2,23	6,68
PPV	%	1	0,00	0,00
<b>SPOLU:</b>				561,41
<b>ZEMNE PRÁCE</b>				
200153 výkop ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	12	4,77	57,26
560153 zahrňovanie ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	12	1,11	13,28
PPV	%	1	0,71	0,71
<b>SPOLU:</b>				71,25
<b>DODÁVKA</b>				
rozvodnica R1 1	ks	1	0,00	0,00
rozvodnica R2 1	ks	1	0,00	0,00
rozvodnica HUP	ks	1	27,45	27,45
zásuvka RJ 45	ks	6	12,47	74,84
zásuvka televízna koncová	ks	6	9,61	57,66
modul plačidiel TT4 KARAT 2 BUS 4FN 231 00.1	ks	1	29,95	29,95
modul elektrického vrátnika EV KARAT 2 BUS 4FN 230 98.1	ks	1	70,23	70,23
montážny rám 2B 4FF 127 12 1	ks	1	12,49	12,49
síreška vertikálna 4 FA 690 22 1	ks	1	9,45	9,45
škatuľa 4 FA 249 56	ks	1	2,00	2,00
domáci telefón 4 FP 110 83	ks	3	23,69	71,06
elektrický zámok 4 FP 111 76	ks	1	45,16	45,16
<b>DOPRAVA</b>	%	3,6	4,00	14,41
<b>PRESUN</b>	%	1	0,00	0,00
<b>SPOLU:</b>				414,78

DEMONTÁŽ - SILNOPRŮD					
810109-1	kábel N2XH4x25mm2 - ul. pevne	m	10	0,40	4,01
810041-1	kábel N2XH2x1,5mm2 - ul. pevne	m	80	0,40	32,07
810046-1	kábel N2XH2x2,5mm2 - ul. pevne	m	120	0,40	48,19
810056-1	kábel N2XH4x2,5mm2 - ul. pevne	m	0	0,40	0,00
201042/P28	demontáž svietidiel	ks	22	3,44	75,58
110041-2	vypínač polozapustený	ks	5	1,18	5,92
110043-1	sérový vypínač polozapustený	ks	3	1,18	3,55
110044-1	striedavý vypínač polozapustený	ks	4	0,80	3,21
111011-1	zásuvka polozap. - 10/16A 250V 2P+Z	ks	5	1,53	7,63
111012-285	zásuvka polozapustená - dvojité zapojenie	ks	10	1,53	15,27
010321	škatuľa 1903 KR68	ks	6	1,72	10,31
010301	škatuľa 1901 KP68 K23	ks	0	0,38	0,00
190003	montáž rozvodnice do 100 kg	ks	1	8,02	8,02
100252	ukončenie kábla do 4x25mm2	ks	2	4,35	8,70
100251	ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	20	2,60	51,92
PPV		%	6	2,74	16,46
<b>SPOLU:</b>					<b>290,73</b>

